

Объект: г.Москва, ул. Академика Бакулева 10

Смета на ремонт двухкомнатной квартиры 52 м2

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Расценка, руб.	Стоимость, руб.
<u>Демонтажные работы</u>					
1	Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок)	кв.м	16,00	350,00	5600,00
2	Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм	кв.м	3,00	180,00	540,00
3	Снятие ламината, паркетной доски	кв.м	47,00	70,00	3290,00
4	Демонтаж плинтусов	п.м	49,00	50,00	2450,00
5	Демонтаж плитки, керамогранита	кв.м	16,00	110,00	1760,00
6	Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков	кв.м	47,00	130,00	6110,00
7	Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки со стен	кв.м	112,00	100,00	11200,00
8	Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п.	кв.м	5,00	160,00	800,00
9	Демонтаж дверных блоков	шт.	4,00	650,00	2600,00
10	Демонтаж розеток, выключателей,светильников	шт.	26,00	75,00	1950,00
11	Демонтаж кранов	шт.	2,00	160,00	320,00
12	Демонтаж фильтра	шт.	2,00	140,00	280,00
13	Демонтаж счетчика воды	шт.	2,00	410,00	820,00
14	Демонтаж сантехнических труб	п.м	9,00	110,00	990,00
15	Демонтаж смесителя	шт.	1,00	350,00	350,00
16	Демонтаж ванны	шт.	1,00	1250,00	1250,00
17	Демонтаж унитаза, биде	шт.	1,00	550,00	550,00
18	Демонтаж раковины, "тюльпана"	шт.	1,00	480,00	480,00
19	Демонтаж полотенцесушителя	шт.	1,00	780,00	780,00
	Итого:				42 120,00
<u>Строительные работы</u>					
1	Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пенобетона толщиной до 100 мм	кв.м	12,00	420,00	5040,00
2	Устройство металлической перемычки	п.м	2,00	380,00	760,00
3	Устройство экрана ванны из блоков	шт.	1,00	1100,00	1100,00
	Итого:				6 900,00
<u>Малярно-штукатурные работы</u>					
1	Оштукатуривание стен (по маякам) до 20 мм	кв.м	134,00	385,00	51590,00
2	Оштукатуривание потолков (по маякам) до 10 мм	кв.м	47,00	280,00	13160,00
3	Шпатлёвка потолков под покраску (комплекс работ)	кв.м	47,00	380,00	17860,00
4	Окраска потолков в/э краской за 2 раза	кв.м	47,00	210,00	9870,00
5	Шпатлёвка стен под обои (комплекс работ)	кв.м	112,00	280,00	31360,00
6	Поклейка обоев под окраску	кв.м	112,00	210,00	23520,00
7	Окраска обоев в/э краской за 2 раза	кв.м	112,00	160,00	17920,00
8	Установка малярных уголков	п.м	24,00	65,00	1560,00
9	Окраска труб диаметром до 50 мм	п.м	9,00	120,00	1080,00

	Итого:				167 920,00
	<u>Столярно-плотницкие работы</u>				
1	Устройство реечных потолков (до 10 кв.м)	кв.м	4,20	880,00	3696,00
2	Снятие-установка пластиковых уголков	п.м	16,00	150,00	2400,00
	Итого:				6 096,00
	<u>Плиточные работы</u>				
1	Облицовка стен плиткой (размером 150-300 мм)	кв.м	21,00	900,00	18900,00
2	Устройство лючка из плитки (с монтажом механизма)	шт	1,00	1100,00	1100,00
3	Укладка плитки на пол (размером 150-300 мм)	кв.м	4,20	800,00	3360,00
4	Сверление отверстий в плитке	шт.	8,00	180,00	1440,00
5	Затирка швов керамической плитки (моноколор)	кв.м	25,20	120,00	3024,00
	Итого:				27 824,00
	<u>Устройство полов</u>				
1	Устройство гидроизоляции полов	кв.м	4,20	165,00	693,00
2	Устройство цементно-песчаной стяжки до 50 мм	кв.м	52,00	325,00	16900,00
4	Укладка паркетной доски (в "замок") (с подложкой)	кв.м	47,00	360,00	16920,00
5	Установка порожка	п.м	3,00	150,00	450,00
6	Установка плинтусов	п.м	49,00	130,00	6370,00
	Итого:				41 333,00
	<u>Вентиляционные работы</u>				
1	Врезка в вентиляционный короб	шт.	1,00	620,00	620,00
2	Монтаж вентиляционного канала (до 2 м)	шт	1,00	1650,00	1650,00
3	Установка вентилятора (с подключением)	шт.	2,00	460,00	920,00
4	Установка вентиляционной решетки	шт.	1,00	220,00	220,00
	Итого:				3 410,00
	<u>Отопление</u>				
3	Снятие/установка радиатора для проведения отделочных работ (без демонтажа кронштейна на готовое место)	шт.	3,00	500,00	1500,00
	Итого:				1 500,00
	<u>Сантехнические работы</u>				
1	Устройство сантехнической штрабы	п.м	6,20	600,00	3720,00
2	Заделка сантехнической штрабы	п.м	6,20	120,00	744,00
3	Установка шарового крана	шт.	2,00	380,00	760,00
4	Установка фильтра грубой очистки	шт.	2,00	380,00	760,00
5	Установка коллектора (комплекс работ)	шт.	2,00	2300,00	4600,00
6	Прокладка труб ХГВ (м/пласт, п/пропилен, п/этилен)	п.м	21,00	280,00	5880,00
7	Прокладка канализационных труб (ПВХ)	п.м	3,00	380,00	1140,00
8	Установка унитаза "Компакт"	шт.	1,00	3000,00	3000,00
9	Установка "мойдодыра"	шт.	1,00	3650,00	3650,00
10	Установка смесителя	шт.	1,00	850,00	850,00
11	Установка полотенцесушителя	шт.	1,00	3600,00	3600,00
12	Установка ванны	шт.	1,00	3800,00	3800,00

13	Установка смесителя ванны на штанге	шт.	1,00	1450,00	1450,00
	Итого:				33 954,00
	Электромонтажные работы				
1	Устройство штрабы до 30х30 мм	п.м	18,00	375,00	6750,00
2	Заделка штраб	п.м	18,00	35,00	630,00
3	Прокладка кабеля	п.м	215,00	60,00	12900,00
4	Установка подрозетника (с устройством гнезда)	шт.	35,00	350,00	12250,00
5	Установка распределительного эл.щита накладного	шт.	2,00	650,00	1300,00
6	Установка автоматов защиты, дифф.автоматов, УЗО	шт.	10,00	250,00	2500,00
7	Установка розетки, выключателя	шт.	30,00	150,00	4500,00
8	Установка ТВ, Телефонной, Интернет розетки	шт.	5,00	220,00	1100,00
9	Установка ТВ, Телефонного, Интернет разветвителя	шт.	1,00	280,00	280,00
10	Установка встроенного (точечного) светильника	шт.	6,00	200,00	1200,00
11	Установка неоновой (светодиодной) подсветки	п.м	6,00	350,00	2100,00
12	Подключение подсветок зеркал, шкафов и т.д.	шт.	1,00	380,00	380,00
13	Установка звонка	шт.	1,00	380,00	380,00
14	Устройство электрич.теплых полов	кв.м	1,00	750,00	750,00
15	Установка реле теплых полов	шт.	1,00	350,00	350,00
	Итого:				47 370,00
	Всего за работы:				378 427,00
	Вынос мусора (контейнер 8 м3)	конт.	1,00	4000,00	4 000,00
	Всего по смете:				382 427,00

[Цены указаны в рублях.](#)

[Образцы готовых смет](#)

ЗАКАЗЧИК:

[ПОДРЯДЧИК:](#)
